

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 147/1
(локальная смета)на наружные сети канализации жилого дома №22 (2-й пусковой комплекс К Ксуц. -...-К1-156)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 1/62-НК
 Сметная стоимость 509,449 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 25,202 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

-8

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед./ Всего	Т/з мех. на ед./ Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш./З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш./З/пМех.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Раздел 1. Земляные работы L стр. =480 м												
1	ФЕР01-01-003-14 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2	1000 м3 грунта	5,76 1	3667,02	127,02	3540,00 398,25	21126	732	20394 2294	16,28 93,79	29,5 169,95
2	ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Доработка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ТЗ=1,2	100 м3 грунта	1,89	1441,44	1441,44		2724	2724		184,8 349,27	
3	ФЕР01-01-013-14 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2	1000 м3 грунта	0,35	5131,84	141,14	4986,36 598,03	1796	49	1745 209	18,1 6,34	43,62 15,27
4	ФСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 3 км; нормативное время пробега 0,439 час; класс груза 1	1 тонна	612, 5	4,34		4,34	2658		2658		

Гранд-СМЕТА

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5	ФС Ц-408-0122 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Песок природный для строительных работ средний	м3	222,1	55,26			122,3				
6	ФЕР01-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	5,761	544,53		544,53 119,75	3137		3137 690		8,87 51,1
7	ФЕР01-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	57,61	417,61	106,88	310,73 30,58	24059	6157	17902 1762	12,53 721,85	3,04 175,13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								67773	9662	45836 4955	1171,25	411,45
Накладные расходы								13477				
Сметная прибыль								7173				
Итого по разделу 1 Земляные работы L стр. =480 м								88423,00			1171,25	411,45
Раздел 2. Трубопроводы												
8	ФЕР23-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	4,91	722,69	83,33	31,50 3,52	3548	409	155 17	10,2 50,08	0,35 1,72
9	ФЕР23-01-030-04 Доп. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 455мм	100 м трубопроводов	4,802	9980,43	544,82	9404,87 447,81	47926	2616	45162 2150	57,96 278,32	33,22 159,52
10	прайс-лист ТЕХ-СТРОЙ 2 кв. 2011 г.	труба PN4 диам.455 мм 2535:1,18:4,19x1,02=522,98	м	485	522,98			253645				
11	ФЕР22-01-011-13 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм ФУТЛЯР	1 км трубопровода	0,014	1355599,76	13662,00	52350,23 5687,83	18978	191	733 80	1320 18,48	429,27 6,01
12	ФЕР22-05-003-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Протаскивание в футляр труб диаметром: 450 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,14	5029,63	1077,44	65,83	704	151	9	112 15,68	

Гранд-СМЕТА

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
13	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	268,70	35,55	9,43 0,10	83	10	3	5,31 1,65	0,01
14	ФЕР22-05-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 700 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1 футляр	1	464,17	57,34	104,10	464	57	104	6,39 6,39	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								325348	3442	46166 2247	370,6	167,25
Накладные расходы								7388				
Сметная прибыль								5060				
Итого по разделу 2 Трубопроводы								337796,0 0			370,6	167,25
Раздел 3. Колодцы												
15	ФЕР23-03-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	10 м3 конструкций колодца	0,48 8	13514,13	731,22	1754,06 146,66	6595	357	856 72	80,62 39,34	10,92 5,33
16	ФЕР23-03-001-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м	10 м3 конструкций колодца	1,42	14726,52	875,71	1767,50 147,33	20912	1244	2510 209	96,55 137,1	10,97 15,58
17	ФЕР23-03-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м	10 м3 конструкций колодца	1,25 1	18374,44	1257,92	2538,50 258,37	22986	1574	3176 323	138,69 173,5	19,21 24,03
18	ФЕР23-03-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м ПЕРЕПАДНЫЕ КОЛОДЦЫ	10 м3 конструкций колодца	0,58	13514,13	731,22	1754,06 146,66	7838	424	1017 85	80,62 46,76	10,92 6,33
19	ФССЦ-201-0650 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15	7571,00			1136				

I гранд-СМЕТА

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
20	ФЕР08-01-003-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	1,32	1176,02	201,61	5,93	1552	266	100	21,2 27,98	
21	ФССЦ-101-2535 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Люки чугунные: легкий, СРЕДНИЙ	шт.	16	375,00			6000				
22	ФЕР08-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,5	890,84	44,87	34,56 5,40	445	22	17 3	5,4 2,7	0,4 0,2
23	ФЕР27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,82	3037,68	221,99	273,89 35,00	2491	182	225 29	26,24 21,52	3,17 2,6
24	ФЕР27-07-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,82	464,54	9,14	18,00 2,02	-381	-7	-15 -2	1,08 -0,88	0,2 -0,16
25	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,82	3566,51	140,46	57,68 0,57	2925	115	47	15,12 12,4	0,05 0,04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								72499	4177	7933 719	460,42	53,95
Накладные расходы								6379				
Сметная прибыль								4350				
Итого по разделу 3 Колодцы								83228,00			460,42	53,95
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								465620	17281	99935 7921	2002,27	632,65
Накладные расходы								27245				
Сметная прибыль								16584				

-11-

Гранд-СМЕТА

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								79636			821,98	411,45
Земляные работы, выполняемые ручным способом								6129			349,27	
Перевозка автотранспортом								2658				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								406543			765,65	218,52
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								112			1,65	
Конструкции из кирпича и блоков								2585			30,68	0,2
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								6000				
Автомобильные дороги								5786			33,04	2,48
Итого								509449			2002,27	632,65
В том числе:												
Накладные расходы								27245				
Сметная прибыль								16584				
ВСЕГО по смете								509449,0			2002,27	632,65

Составил Басова М.А.

Басова

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил Нежданова В.С.

Нежданова

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

-12-